

Walo Bertschinger AG, Bodenbeläge
Giessenstrasse 5, Postfach, CH-8953 Dietikon 1
Sachbearbeiter Fabio Canu
Direktwahl +41 44 745 24 60
Telefon +41 44 745 23 11
fabio.canu@walo.ch
www.walo.ch



Walo Bertschinger AG, Postfach, CH-8953 Dietikon 1

Gemeinde
Schulhausstrasse 2
Postfach
CH- 5106 Veltheim

Zürich, 12. September 2024

Offerte Nr. 31024-1445

**Schulanlage, 5106 Veltheim
Sanierung Laufbahn**

Sehr geehrter Herr Peyer

Gerne unterbreiten wir Ihnen die gewünschte Offerte zum Betrage von

Fr. 90'247.75 Sanierung Laufbahn, netto inkl. MWST

Wir würden uns freuen, diese interessanten Arbeiten für Sie und die Gemeinde Veltheim in erstklassiger und termingerechter WALO-Qualität aus einer Hand ausführen zu dürfen.


Unsere Fachleute stehen Ihnen für alle weiteren Fragen jederzeit zu Verfügung. Wir hoffen, Ihnen mit dieser aktuellen Offerte gedient zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüssen

Walo Bertschinger AG
Bodenbeläge Ressort Sport

A handwritten signature in black ink, followed by blue initials "HP" and a blue flourish.

Beilagen: - Offerte wie erwähnt


Position	Beschrieb der Lieferungen und Leistungen	ME	Ausmass	Einheitspreis	Betrag
	<p>Offerte Nr. 31024-1445</p> <p>Schulanlage, 5106 Veltheim</p> <p>Sanierung Laufbahn</p> <p>Annahmen: Zufahrt mit Lastwagen möglich</p> <p>Bauseits: Lieferung Wasser ab Hydrant Lieferung Strom, 380V 32A Ev. Gärtnerarbeiten an den Ränder</p> <p>Belag: RUB TAN WD-II 15 mm, rot</p> <p>Fläche: 130.00 x 5.00 = 650.00 m2</p>				
1	<p>Installationspauschale für den einmaligen An- und Abtransport aller notwendigen Werkzeugen, Maschinen und Geräte</p> <p>a : Randabschlussarbeiten und Asphalt</p> <p>b : Kunststoffbelagarbeiten</p>	P P			1'500.00 1'800.00
2	<p>Vorbereitungsarbeiten</p>				
2.1	<p>Randabschlüsse Rundum bei der Laufbahn Abschlüsse ersetzen</p> <p>a : Beläge anschneiden Stärke 10.00cm</p> <p>b : Wasserstein abbrechen und aufladen</p> <p>c : Aushub des Oberbaues und Belag Auflad und Abfuhr des überschüssigen Materials auf Unternehmerdeponie inkl. Gebühren, Liefern von Planiematerial, erstellen der Reinplanie.</p> <p>d : Randabschluss Typ B 8 liefern und versetzen</p> <p>e : Liefern, einbauen und verdichten einer Tragschicht aus Sorte PA 16, Stärke bis 7cm</p> <p>f : Anpassung der seitlichen Grünflächen</p>	ml ml m2 ml m2 P	270.00 270.00 135.00 270.00 135.00 1.00	4.50 6.00 33.00 58.40 83.00 3'000.00	1'215.00 1'620.00 4'455.00 15'768.00 11'205.00 3'000.00
2.2	<p>Reparaturarbeiten am bestehenden Kunststoffbelag als Vorbereitung für die Oberflächenerneuerung</p> <p>a : Belag rundum um 50 cm entfernen und entsorgen</p> <p>b : Kunststoffbelag einbauen, wo nötig ausgleichen</p>	ml m2	270.00 135.00	17.50 69.00	4'725.00 9'315.00



Position	Beschrieb der Lieferungen und Leistungen	ME	Ausmass	Einheitspreis	² Betrag
3	Hochdruckreinigung reinigen des Kunststoffbelages mit Spezial- Hochdruck- waschwagen und Rotojet bis ca. 150 bar Wasser inkl. Wasseruhr bauseits ab Hydrant geliefert	m2	650.00	2.80	1'820.00
3.1	Entsorgung des Schmutzwassers abdichten des Kontrollschachtes und umpumpen des Schmutzwassers in Tankfahrzeug, filtrieren, abtran- sportieren des Schlammes und BUWAL-Konforme Entsorgung gemäss AWEL. Entsorgung Schlamm (VeVA-Code 07 02 11) Mengen je nach Verschmutzungsgrad unterschiedlich. Bei normaler Verschmutzung 15kg/100m2	kg	120.00	3.60	432.00
4	Haftmittel liefern und auftragen eines Haftmittels auf best. PU- Belag zur Aufnahme des Sportbelages	m2	650.00	1.80	1'170.00
5	Oberflächenerneuerung RUB TAN WD-I Retoping liefern und einbauen von PU- gebundenem, rotem EPDM-Gummigranulat, fertig eingebaute Schicht inkl. abkleben und schützen der Ränder, Anschluss an Bodenhülsen usw. Farbe: rot Stärke: 8.00 mm fertig eingebauter Retopingbelag mit glatter Oberfläche	m2	650.00	39.30	25'545.00
6	Markierungen erstellen der Markierungen mit 2- Komponenten- Spezialfarben nach Normen des BASPO- Magglingen, inklusive allen notwendigen Messarbeiten Linien Punkte, Zahlen usw.	ml stk	460.00 20.00	6.90 11.00	3'174.00 220.00
	Offertbetrag brutto				86'964.00

Walo Bertschinger AG, Bodenbeläge
 Giessenstrasse 5, Postfach, CH-8953 Dietikon 1
 Telefon + 41 44 745 24 60
 Sachbearbeiter Fabio Canu
 fabio.canu@walo.ch
 www.walo.ch
 12.09.2024



Position	Beschrieb der Lieferungen und Leistungen	ME	Ausmass	Einheitspreis	Betrag
	Übertrag				
	Offertbetrag brutto				86'964.00
	Rabatt 4.00 %				3'478.55
					83'485.45
	MWST 8.10 %				6'762.30
	Sanierung Laufbahn, netto inkl. MWST				90'247.75
	Konditionen: 30 Tage netto				
	Walo Bertschinger AG Bodenbeläge Ressort Sport				
	 				



Wernli Gartenbau GmbH
Thalheim AG

Gemeinde Veltheim
Roland Peyer
Schulstrasse
5106 Veltheim

Thalheim, 14. April 2025 jw

Offerte Nr. 1

Objekt: 2025.032 Sportplatz Veltheim 5106 Veltheim AG

Sehr geehrter Herr Peyer

Besten Dank für Ihre Anfrage. Bezugnehmend auf unsere Besprechung unterbreiten wir Ihnen gerne folgendes Angebot:

1 Neben 100 m-Bahn Rasensanierung

1.1	Maschinentransporte und Baustelleninstallation	1.00	Mal	60.00	60.00
1.2	Humus gesiebt liefern	5.00	m ³	90.00	450.00
1.3	Humus einbringen	5.00	m ³	180.00	900.00
1.4	Rasen ansäen inkl. allen Nebenarbeiten 180 m x 0.5 m	90.00	m ²	9.00	810.00
1.5	Absperrung mit 2 Absperrbändern inkl. Akazienstickel	180.00	lm	2.80	504.00
1.6	Unvorhergesehenes	1.00	Mal	500.00	500.00
	Total Neben 100 m-Bahn Rasensanierung				3'224.00

**Objekt: Sportplatz Veltheim 5106 Veltheim AG
Neben 100 m-Bahn Rasensanierung**

Total excl. MWST			3'224.00
+ MWST	8.10%	261.15	3'485.15
Total inkl. MWST			3'485.15

30 Tage netto

Es würde uns sehr freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Wernli Gartenbau GmbH

Telefon: 056 443 33 08
E-Mail: wernli-gartenbau@bluewin.ch
Home: www.wernli-gartenbau.ch

**Objekt: Sportplatz Veltheim 5106 Veltheim AG
Neben 100 m-Bahn Rasensanierung**

Total excl. MWST

3'224.00